


QUANTITATIVO DE PLACAS
RUAS E AVENIDAS

MODELO	CIRC.	RET
R-1	50	-
R-28	-	-
R-19	20	-
A-32b	-	55
R-25d	-	-
R-25c	-	-
R-25b	-	-
R-3	-	-
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS	-	54
SOMA	70	109
TOTAL	179	



NOTAS

Placas de Sinalização de Regulamentação:

Deverão obedecer o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Para Rodovias Urbanas - Vol II do Departamento de acordo com as especificações:

1. Dimensões da Placa (Circular):

- 1.1. Diâmetro Mínimo - 0,50 m.
- 1.2. Tarja Mínima - 0,040 m.
- 1.3. Dita Mínima - 0,040 m.
- 1.4. Rolo da Borda - 0,050 m.
- 1.5. Rolo da Dita Externa - 0,050 m.
- 1.6. Rolo da Dita Interna - 0,020 m.

2. Dimensões da Placa (Triangular):

- 2.1. Lado Mínimo - 1,00 m.
- 2.2. Dita Mínima - 0,100 m.
- 2.3. Altura da base da placa, em relação à calçada, deverá ficar situada entre 2,00 e 2,50 m.
- 2.4. Afastamento lateral da via deverá ser de 0,30m em tangente à 0,40 m em curva, com relação à lateral da placa mais próxima da via.

Obs: Todas as placas serão confeccionadas com película totalmente refletivas.

Cores: Fundo branco, indicações em preto e orlas em vermelho.

Placas de Sinalização de Advertência e Indicativa:

Deverão obedecer o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Vol II do Departamento de acordo com as especificações:

1. Dimensões da Placa (Advertência):

- 1.1. Lado Mínimo - 0,50 m.
- 1.2. Dita Externa Mínima - 0,010 m.
- 1.3. Dita Interna Mínima - 0,020 m.
- 1.4. Rolo da Borda - 0,050 m.
- 1.5. Rolo da Dita Externa - 0,040 m.
- 1.6. Rolo da Dita Interna - 0,020 m.

Altura da base da placa, em relação à calçada, deverá ser de 2,00 m a 2,50m do limite do acostamento.

Afastamento lateral da via deverá ser de 0,30m em tangente à 0,40 m em curva, com relação à lateral da placa mais próxima da via.

Obs: Todas as placas serão confeccionadas com película totalmente refletivas.

Cores: Fundo amarelo, indicações em preto e bordas em preto conforme padrão ABNT.

Nota:

A Sinalização deverá ser de acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, sendo que a Sinalização Horizontal conforme Volume IV, aprovado pela Resolução do CONTRAN nº 236, de 11 de maio de 2007 e Sinalização Vertical o Volume I aprovada pela Resolução do CONTRAN nº 180, de 26 de agosto de 2005.

LEGENDA - TIPO DE PLACAS UTILIZADAS

	R-1 Parada Obrigatória
	R-19 Velocidade máxima permitida
	A-32b Passagem Sinalizada de Pedestres
	PLACA Identificação Logradouros públicos

OBJETO	PREFEITURA
REVISÃO	
DATA	
SINALIZAÇÃO PAV. ASFÁLTICA - CRIXÁS DO TOCANTINS	
FOLHA 1/2	
OBRA: INSTITUCIONAL	
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS DO TOCANTINS	
CNPJ: 01.612.821/0001-41	
ENDEREÇO: RUAS E AVENIDAS DE CRIXÁS DO TOCANTINS - TO	
QUADRO DE ÁREAS	
ASS: 1	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS - TO	
CNPJ: 01.612.821/0001-41	
PROPRIETÁRIO	
ASS: 1	
ENG. CIVIL HONORATO F. DOS S. NETO	
CREA: 307988/0-1	
AUTOR DO PROJETO	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	
ESCALA:	
DATA:	
ARQUIVO:	
DESENHO:	
CONVÊNIO: TRANSFERÊNCIA ESPECIAL nº14165-8	
CONTEÚDO:	
1 - PLANTA BAIXA DE SINALIZAÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS DO TOCANTINS	
DEPARTAMENTO DE CRIAS	
COELHO NETO	
COELHO NETO Engenharia e Participações	
e-mail: coelho@coelho.net	
CNPJ: 08.992.957/0001-14	
CNPJ: 08.992.957/0001-14	
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME LEI Nº. 9.160 DE 19/02/1978	