



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação -

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 09032021-012827	Nº SICONV TRANSFERÊNCIA	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS-TO	APÉLIDO DO EMPREENDEDIMENTO CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 09-21 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA	MUNICÍPIO / UF CRIXÁS DO TOCANTINS-TO
			BDI 1 25,00%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Prego Unitário (com BDI) (R\$)	Prego Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL PERE MARQUES									
(CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA ESC (ADMINISTRAÇÃO LOCAL))									
1.1.									425.963,24
1.1.0.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00	94,85	BDI 1	118,56	21.856,00
1.1.0.2.	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SERVIÇOS PRELIMINARES)	H	320,00	25,00	BDI 1	31,25	10.000,00
1.2.0.1.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESVADA, DE 2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,25	348,82	BDI 1	436,03	981,07
1.2.0.2.	SEINFRA	C2880 TAB-027	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UNI	1,00	1.105,25	BDI 1	1.381,56	1.381,56
1.2.0.3.	SEINFRA	C1630 TAB-027	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	523,32	5,50	BDI 1	6,88	3.600,44
1.2.0.4.	SINAPI	98924	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF 05/2018	M2	792,00	2,46	BDI 1	3,08	2.439,36
1.3.			(MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES)						4.616,59
1.3.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	58,08	47,00	BDI 1	58,75	3.412,20
1.3.0.2.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGIL-O-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	M3	4,18	44,90	BDI 1	56,13	234,62
1.3.0.3.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	M3	35,38	21,93	BDI 1	27,41	969,77
1.4.			(FUNDAÇÕES)						50.602,79
1.4.1.			(CONCRETO ARMADO - SAPATAS)						35.380,73
1.4.1.1.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF 08/2017	M2	25,92	25,96	BDI 1	32,45	841,10
1.4.1.2.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	84,96	75,25	BDI 1	94,06	7.991,34
1.4.1.3.	SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	231,27	15,33	BDI 1	19,16	4.431,13
1.4.1.4.	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	475,45	13,82	BDI 1	17,28	8.215,78
1.4.1.5.	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	190,91	16,60	BDI 1	20,75	3.961,38
1.4.1.6.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 11/2016	M3	19,15	415,25	BDI 1	519,06	9.940,00
1.4.2.			(CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES)						15.222,06
									425.963,24
									21.856,00
									10.000,00
									8.402,43
									981,07
									1.381,56
									3.600,44
									2.439,36
									4.616,59
									3.412,20
									234,62
									969,77
									50.602,79
									35.380,73
									841,10
									7.991,34
									4.431,13
									8.215,78
									3.961,38
									9.940,00
									15.222,06

RECURSO

000007



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 09032021-012827	Nº SICOMV TRANSFERÊNCIA	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS-TO	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 09-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA	MUNICÍPIO / UF CRIXÁS DO TOCANTINS-TO
			BDI 1 25,00%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL PÉRY MARQUES									
1.4.2.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	16,06	25,02	BDI 1	31,28	502,36
1.4.2.2	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	94,20	45,12	BDI 1	56,40	5.312,88
1.4.2.3.	SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	177,09	15,33	BDI 1	19,16	3.393,04
1.4.2.4.	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	76,27	16,80	BDI 1	20,75	1.582,80
1.4.2.5.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	7,54	470,15	BDI 1	587,69	4.431,18
1.5			(SUPERESTRUTURA)						171.968,73
1.5.1			(CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DOS PILARES)						4.855,01
1.5.1.1.	SINAPI	92433	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIRETO DUPL.O, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	30,60	50,12	BDI 1	62,65	1.917,09
1.5.1.2.	SINAPI	92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	5,40	435,25	BDI 1	544,06	2.937,92
1.5.2			(ESTRUTURA METÁLICA)						167.113,72
1.5.2.1.	ORSE	12401 SET 2021	ESTRUTURA METÁLICA GALPÕES EM PORTIÇOS - COLUNAS/VIGAS EM ALMA CHEIA, TERÇAS UDC 127, 2 ÁGUAS, S/LANTERNIN, PD 6,0M, ENTRE PORTIÇOS 6,00M, VÃO 15,0 A 20,0M, PINTURA 1D EPOXI OX FERRO + 2 D ESMALTE EPOXI BRANCO, EXCETO FORN TELHAS - EXECUTADA	Kg	3.200,77	12,55	BDI 1	15,69	50.220,08
1.5.2.2.	SEINFRA	C1326 TAB-027	ESTRUTURA METÁLICA EM ARCO, VÃO DE 16,70M	M2	622,47	150,23	BDI 1	187,79	116.893,64
1.6			(SISTEMAS DE COBERTURA)						120.321,09
1.6.0.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	652,20	85,16	BDI 1	106,45	69.426,69
1.6.0.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	222,14	85,16	BDI 1	106,45	23.646,80
1.6.0.3.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	157,30	85,16	BDI 1	106,45	16.744,59
1.6.0.4.	SINAPI	94449	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	51,87	45,12	BDI 1	56,40	2.925,47

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 09032021-012827	Nº SICONSU TRANSPERÊNCIA	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS-TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 09-21 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA	MUNICÍPIO / UF CRIXÁS DO TOCANTINS-TO	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL PEREYR MARQUES										
1.6.0.5.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF- 07/2019	M	64,32	94,25	BDI 1	117,81	7.577,54	RA
1.7			(IMPERMEABILIZAÇÃO)						3.414,79	
1.7.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMÃOS AF- 06/2018	M2	179,16	15,25	BDI 1	19,06	3.414,79	RA
1.8			(PINTURAS E ACABAMENTOS)						29.427,75	
1.8.0.1.	SEINFRA	C1905 TAB-027	PINTURA C/ EMASSAMENTO E LIXAMENTO EM PAREDE INTERNA, A BASE EPOXI - M2	M2	61,20	41,74	BDI 1	52,18	3.193,42	RA
1.8.0.2.	ORSE	04652 SET 2021	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM 01 DEMÃO DE PRIMER À BASE DE EPOXI - REZINC WBS - RENNER OU SIMILAR - R1	M2	298,67	14,25	BDI 1	17,81	5.319,31	RA
1.8.0.3.	SINAPI	100745	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL), EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF- 01/2020_P	M2	298,67	17,52	BDI 1	21,90	6.540,87	RA
1.8.0.4.	SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF- 01/2020_P	M2	874,34	13,15	BDI 1	16,44	14.374,15	RA
1.9			(DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS)						2.386,48	
1.9.0.1.	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF- 12/2014	M	22,00	63,09	BDI 1	78,86	1.734,92	RA
1.9.0.2.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF- 12/2014	UN	12,00	23,41	BDI 1	29,26	351,12	RA
1.9.0.3.	SINAPI	11709	RAIO FOGO SEMIESFÉRICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS (INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V)	UN	4,00	60,09	BDI 1	75,11	300,44	RA
1.10			(CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO)						12.986,59	
1.10.1.									2.443,58	
1.10.1.1.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF- 10/2020	UN	1,00	588,93	BDI 1	736,16	736,16	RA
1.10.1.2.	SEINFRA	C3579 TAB-027	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COEICE - PADRÃO POPULAR - UM DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF- 10/2020	UNI	1,00	91,19	BDI 1	113,99	113,99	RA
1.10.1.3.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF- 10/2020	UN	1,00	11,37	BDI 1	14,21	14,21	RA
1.10.1.4.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF- 10/2020	UN	5,00	12,91	BDI 1	16,14	80,70	RA
1.10.1.5.	SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF- 10/2020	UN	2,00	410,64	BDI 1	513,30	1.026,60	RA
1.10.1.6.	SEINFRA	C4530 TAB-027	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UNI	1,00	139,33	BDI 1	174,16	174,16	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 09032021-012827	Nº SICONV TRANSFERENCE	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS-TO	APeLIDO DO EMPREENHIMENTO CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 09-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA	MUNICÍPIO / UF CRIXÁS DO TOCANTINS-TO
			BDI 1 25,00%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL PERY MARQUES									
1.10.1.7.	SEINFRA	C4562 TAB-027	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - D.P.S.s - 40 KA/440V - UM	UNI	2,00	119,10	BDI 1	148,88	297,76
1.10.2.			(ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS)						3.527,84
1.10.2.1.	SINAPI	95746	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016_P	M	70,00	22,98	BDI 1	28,73	2.011,10
1.10.2.2.	SINAPI	95748	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016_P	M	10,00	41,37	BDI 1	51,71	517,10
1.10.2.3.	SINAPI	95811	CONDUTILE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	5,00	20,70	BDI 1	25,88	129,40
1.10.2.4.	SINAPI	95814	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	4,00	24,31	BDI 1	30,39	121,56
1.10.2.5.	SINAPI	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	1,00	37,97	BDI 1	47,46	47,46
1.10.2.6.	SEINFRA	C0466 TAB-027	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"	UNI	44,00	6,67	BDI 1	8,34	366,96
1.10.2.7.	SINAPI	92695	LUYA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	10,00	19,63	BDI 1	24,54	245,40
1.10.2.8.	SINAPI	92662	LUYA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	2,00	35,54	BDI 1	44,43	88,86
1.10.3.			(CABOS E FIOS CONDUTORES)						2.310,88
1.10.3.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3,00	3,97	BDI 1	4,96	14,88
1.10.3.2.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	280,00	6,56	BDI 1	8,20	2.296,00
1.10.4.			(LUMINAÇÃO E TOMADAS)						4.884,29
1.10.4.1.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUNDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00	27,59	BDI 1	34,49	34,49
1.10.4.2.	COTAÇÃO	001	LUMINÁRIA DE ALUMÍNIO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, REFLETOR 17" COM GRADIL ARAMADO E BASE E40 PARA LAMPADA DE LUZ MISTA 500W	UNI	20,00	185,99	BDI 1	232,49	4.849,80

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

0100000



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 09032021-012827	Nº SICONV TRANSFERÊNCI	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS-TO	APellido DO EMPREENDEDIMENTO CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 09-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA	MUNICÍPIO / UF CRIXÁS DO TOCANTINS-TO
		BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%
		BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL PERY MARQUES									
Observações:									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CRIXÁS DO TOCANTINS-TO

Local
quinta-feira, 4 de novembro de 2021

Data

HONORATO FERREIRA DOS SANTOS
NETO:0473376106

Assinado de forma digital por HONORATO FERREIRA DOS SANTOS NETO:0473376106
Dados: 2021.11.04 15:28:23 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: HONORATO F. DOS S. NETO
CREA/CAU: 307388/D-TO
ART/RRT: 0

RECURSO