

Nº OPERAÇÃO 12463.6760001/22-011	Nº SICONV MINIST. SAÚDE	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRIXÁS -TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DA UBS DE CRIXÁS - TO	MUNICÍPIO / UF CRIXAS DO TOCANTINS-TO	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
AMPLIAÇÃO DA UBS DE CRIXÁS - TO									363.358,31	
1.			AMPLIAÇÃO DA UBS DE CRIXÁS - TO					-	363.358,31	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	20.531,00	
1.1.0.0.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00	109,37	BDI 1	136,71	13.671,00	RA
1.1.0.0.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200,00	27,44	BDI 1	34,30	6.860,00	RA
1.2.			(SERVIÇOS PRELIMINARES)					-	2.189,97	
1.2.0.0.1.	Composição	017	PLACA DE OBRA, GALVANIZADA 3,00x1,50m	M2	4,50	389,33	BDI 1	486,66	2.189,97	RA
1.3.			CONSULTÓRIOS E BANHEIROS - BLOCO 01					-	194.996,86	
1.3.1.			INFRAESTRUTURA					-	10.875,81	
1.3.1.1.			FUNDAÇÃO					-	2.930,53	
1.3.1.1.1.	SINAPI	101175	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	20,40	113,11	BDI 1	141,39	2.884,36	RA
1.3.1.1.2.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,29	43,10	BDI 1	53,88	15,63	RA
1.3.1.1.3.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	1,21	20,19	BDI 1	25,24	30,54	RA
1.3.1.2.			VIGA BALDRAME					-	5.621,76	
1.3.1.2.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	2,81	109,52	BDI 1	136,90	384,69	RA
1.3.1.2.2.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,35	43,10	BDI 1	53,88	18,86	RA
1.3.1.2.3.	SINAPI	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,25	436,30	BDI 1	545,38	136,35	RA
1.3.1.2.4.	Composição	009	EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME, CONCRETO FCK=25MPa, INCLUSO ARMAÇÃO, CONCRETAGEM E FORMA	M3	1,45	2.803,78	BDI 1	3.504,73	5.081,86	RA
1.3.1.3.			IMPERMEABILIZAÇÃO					-	2.323,52	
1.3.1.3.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	43,18	43,05	BDI 1	53,81	2.323,52	RA
1.3.2.			PISO					-	18.854,33	
1.3.2.0.1.	SINAPI	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	73,98	84,57	BDI 1	105,71	7.820,43	RA
1.3.2.0.2.	SINAPI-I	34680	RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM	M	101,14	41,73	BDI 1	52,16	5.275,46	RA
1.3.2.0.3.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	22,19	125,84	BDI 1	157,30	3.490,49	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 12463.6760001/22-011	Nº SICONV MINIST. SAÚDE	PROponente / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRIXÁS -TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DA UBS DE CRIXÁS - TO	MUNICÍPIO / UF CRIXÁS DO TOCANTINS-TO	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
AMPLIAÇÃO DA UBS DE CRIXÁS - TO									363.358,31	
1.3.2.0.4.	SINAPI	87299	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	3,70	490,37	BDI 1	612,96	2.267,95	RA
1.3.3.			SUPERESTRUTURA					-	36.064,14	
1.3.3.1.			PILARES					-	9.001,07	
1.3.3.1.1.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	257,84	11,30	BDI 1	14,13	3.643,28	RA
1.3.3.1.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	103,66	13,76	BDI 1	17,20	1.782,95	RA
1.3.3.1.3.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	3,99	557,26	BDI 1	696,58	2.779,35	RA
1.3.3.1.4.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	11,40	55,82	BDI 1	69,78	795,49	RA
1.3.3.2.			VIGA					-	23.925,62	
1.3.3.2.1.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	541,20	11,30	BDI 1	14,13	7.647,16	RA
1.3.3.2.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	159,40	13,76	BDI 1	17,20	2.741,68	RA
1.3.3.2.3.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	14,08	557,26	BDI 1	696,58	9.807,85	RA
1.3.3.2.4.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	19,71	151,35	BDI 1	189,19	3.728,93	RA
1.3.3.3.			(VERGA E CONTRA VERGA)					-	3.137,45	
1.3.3.3.1.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	10,20	82,86	BDI 1	103,58	1.056,52	RA
1.3.3.3.2.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	9,18	98,56	BDI 1	123,20	1.130,98	RA
1.3.3.3.3.	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	9,18	82,78	BDI 1	103,48	949,95	RA
1.3.4.			(PAREDE)					-	26.963,26	

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 12463.6760001/22-011	Nº SICONV MINIST. SAÚDE	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRIXÁS -TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DA UBS DE CRIXÁS - TO	MUNICÍPIO / UF CRIXAS DO TOCANTINS-TO	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
AMPLIAÇÃO DA UBS DE CRIXÁS - TO									363.358,31	
1.3.4.0.1.	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	212,51	57,14	BDI 1	71,43	15.179,59	RA
1.3.4.0.2.	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	212,51	6,77	BDI 1	8,46	1.797,83	RA
1.3.4.0.3.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	212,51	37,59	BDI 1	46,99	9.985,84	RA
1.3.5.			(REVESTIMENTO E PINTURA)					-	20.989,74	
1.3.5.0.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	183,05	16,91	BDI 1	21,14	3.869,68	RA
1.3.5.0.2.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	183,05	2,40	BDI 1	3,00	549,15	RA
1.3.5.0.3.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	183,05	18,33	BDI 1	22,91	4.193,68	RA
1.3.5.0.4.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	110,26	66,78	BDI 1	83,48	9.204,50	RA
1.3.5.0.5.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	73,75	16,91	BDI 1	21,14	1.559,08	RA
1.3.5.0.6.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	73,75	2,40	BDI 1	3,00	221,25	RA
1.3.5.0.7.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	73,75	15,10	BDI 1	18,88	1.392,40	RA
1.3.6.			(ESQUADRIAS)					-	23.409,06	
1.3.6.0.1.	Composição	020	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 8MM ADESIVADO 80x210cm. INCLUSO ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	UND	7,00	657,45	BDI 1	821,81	5.752,67	RA
1.3.6.0.2.	Composição	021	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 8MM ADESIVADO 90x210cm. INCLUSO ACESSÓRIOS BARRA DE APOIO RETA 60CM E INSTALAÇÃO	UND	1,00	895,39	BDI 1	1.119,24	1.119,24	RA
1.3.6.0.3.	Composição	022	PORTA DE CORRER VIDRO TEMPERADO 8MM ADESIVADO 200x210cm. INCLUSO ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1.420,18	BDI 1	1.775,23	1.775,23	RA
1.3.6.0.4.	Composição	023	JANELA DE CORRER VIDRO TEMPERADO 8MM ADESIVADO 150x170cm. INCLUSO ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	UND	1,00	857,58	BDI 1	1.071,98	1.071,98	RA
1.3.6.0.5.	Composição	024	JANELA DE CORRER VIDRO TEMPERADO 8MM ADESIVADO 200x130cm. INCLUSO ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	UND	1,00	872,72	BDI 1	1.090,90	1.090,90	RA
1.3.6.0.6.	Composição	025	JANELA DE CORRER VIDRO TEMPERADO 8MM ADESIVADO 100x050cm. INCLUSO ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	UND	4,00	237,11	BDI 1	296,39	1.185,56	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 12463.6760001/22-011	Nº SICONV MINIST. SAÚDE	PROponente / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRIXÁS -TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DA UBS DE CRIXÁS - TO	MUNICÍPIO / UF CRIXAS DO TOCANTINS-TO	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
AMPLIAÇÃO DA UBS DE CRIXÁS - TO									363.358,31	
1.3.6.0.7.	Composição	026	JANELA DE CORRER VIDRO TEMPERADO 8MM ADESIVADO 165x185cm. INCLUSO ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	UND	2,00	1.008,92	BDI 1	1.261,15	2.522,30	RA
1.3.6.0.8.	Composição	027	JANELA DE CORRER VIDRO TEMPERADO 8MM ADESIVADO 150x050cm. INCLUSO ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	UND	1,00	312,78	BDI 1	390,98	390,98	RA
1.3.6.0.9.	SINAPI	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	12,30	97,37	BDI 1	121,71	1.497,03	RA
1.3.6.0.10.	SINAPI-I	37561	PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	9,00	622,50	BDI 1	778,13	7.003,17	RA
1.3.7.			(TETO)					-	8.030,53	
1.3.7.0.1.	SINAPI	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS	M2	73,98	39,18	BDI 1	48,98	3.623,54	RA
1.3.7.0.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	73,98	16,91	BDI 1	21,14	1.563,94	RA
1.3.7.0.3.	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	73,98	30,74	BDI 1	38,43	2.843,05	RA
1.3.8.			COBERTURA					-	15.205,01	
1.3.8.0.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	76,70	56,19	BDI 1	70,24	5.387,41	RA
1.3.8.0.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	76,70	79,37	BDI 1	99,21	7.609,41	RA
1.3.8.0.3.	SINAPI	100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	76,70	23,03	BDI 1	28,79	2.208,19	RA
1.3.9.			CALHAS, RUFOS E PLUVIAL					-	10.713,04	
1.3.9.0.1.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	27,75	53,32	BDI 1	66,65	1.849,54	RA
1.3.9.0.2.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	12,26	84,45	BDI 1	105,56	1.294,17	RA
1.3.9.0.3.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	28,76	42,60	BDI 1	53,25	1.531,47	RA
1.3.9.0.4.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	77,80	27,84	BDI 1	34,80	2.707,44	RA
1.3.9.0.5.	SINAPI	89833	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	42,56	BDI 1	53,20	266,00	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 12463.6760001/22-011	Nº SICONV MINIST. SAÚDE	PROponente / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRIXÁS -TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DA UBS DE CRIXÁS - TO	MUNICÍPIO / UF CRIXÁS DO TOCANTINS-TO	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
AMPLIAÇÃO DA UBS DE CRIXÁS - TO									363.358,31	
1.3.9.0.6.	SINAPI	89812	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	77,55	BDI 1	96,94	193,88	RA
1.3.9.0.7.	SINAPI	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	20,00	27,08	BDI 1	33,85	677,00	RA
1.3.9.0.8.	SINAPI-I	43431	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	UN	6,00	292,47	BDI 1	365,59	2.193,54	RA
1.3.10.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					-	8.301,23	
1.3.10.0.1.	SINAPI	97591	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00	128,54	BDI 1	160,68	1.606,80	RA
1.3.10.0.2.	SINAPI	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	11,00	131,19	BDI 1	163,99	1.803,89	RA
1.3.10.0.3.	SINAPI	104476	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022	UN	6,00	167,45	BDI 1	209,31	1.255,86	RA
1.3.10.0.4.	SINAPI	92024	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	56,14	BDI 1	70,18	561,44	RA
1.3.10.0.5.	SINAPI-I	12038	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	442,76	BDI 1	553,45	553,45	RA
1.3.10.0.6.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	2,66	BDI 1	3,33	199,80	RA
1.3.10.0.7.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	2,66	BDI 1	3,33	199,80	RA
1.3.10.0.8.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	3,86	BDI 1	4,83	289,80	RA
1.3.10.0.9.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	3,86	BDI 1	4,83	289,80	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 12463.6760001/22-011	Nº SICONV MINIST. SAÚDE	PROponente / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRIXÁS -TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DA UBS DE CRIXÁS - TO	MUNICÍPIO / UF CRIxÁS DO TOCANTINS-TO	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
AMPLIAÇÃO DA UBS DE CRIXÁS - TO									363.358,31	
1.3.10.0.10.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	5,96	BDI 1	7,45	223,50	RA
1.3.10.0.11.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	5,96	BDI 1	7,45	223,50	RA
1.3.10.0.12.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	5,96	BDI 1	7,45	223,50	RA
1.3.10.0.13.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	12,37	BDI 1	15,46	123,68	RA
1.3.10.0.14.	SINAPI-I	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	1,00	103,28	BDI 1	129,10	129,10	RA
1.3.10.0.15.	SINAPI-I	39450	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	3,00	156,43	BDI 1	195,54	586,62	RA
1.3.10.0.16.	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	24,55	BDI 1	30,69	30,69	RA
1.3.11.			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					-	11.136,33	
1.3.11.0.1.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	27,09	5,69	BDI 1	7,11	192,61	RA
1.3.11.0.2.	SINAPI	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	13,76	11,42	BDI 1	14,28	196,49	RA
1.3.11.0.3.	SINAPI	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	7,08	BDI 1	8,85	97,35	RA
1.3.11.0.4.	SINAPI	89620	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	11,41	BDI 1	14,26	42,78	RA
1.3.11.0.5.	SINAPI	89485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	5,83	BDI 1	7,29	7,29	RA
1.3.11.0.6.	SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	21,00	4,98	BDI 1	6,23	130,83	RA
1.3.11.0.7.	SINAPI	89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	7,90	BDI 1	9,88	19,76	RA
1.3.11.0.8.	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	11,69	BDI 1	14,61	58,44	RA
1.3.11.0.9.	SINAPI	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	89,53	BDI 1	111,91	447,64	RA
1.3.11.0.10.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	69,94	BDI 1	87,43	262,29	RA
1.3.11.0.11.	SINAPI-I	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	4,00	117,31	BDI 1	146,64	586,56	RA

Nº OPERAÇÃO 12463.6760001/22-011	Nº SICONV MINIST. SAÚDE	PROponente / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRIXÁS -TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DA UBS DE CRIXÁS - TO	MUNICÍPIO / UF CRIXAS DO TOCANTINS-TO	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
AMPLIAÇÃO DA UBS DE CRIXÁS - TO									363.358,31	
1.3.11.0.12.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	100,28	BDI 1	125,35	376,05	RA
1.3.11.0.13.	SINAPI	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	668,29	BDI 1	835,36	3.341,44	RA
1.3.11.0.14.	SINAPI	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	102,84	BDI 1	128,55	514,20	RA
1.3.11.0.15.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00	42,83	BDI 1	53,54	214,16	RA
1.3.11.0.16.	SINAPI	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	281,98	BDI 1	352,48	1.409,92	RA
1.3.11.0.17.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	343,12	BDI 1	428,90	857,80	RA
1.3.11.0.18.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	311,00	BDI 1	388,75	1.555,00	RA
1.3.11.0.19.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	330,29	BDI 1	412,86	825,72	RA
1.3.12.			INSTALAÇÃO SANITÁRIA					-	4.454,38	
1.3.12.0.1.	SINAPI	89848	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	40,00	26,77	BDI 1	33,46	1.338,40	RA
1.3.12.0.2.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	7,50	13,40	BDI 1	16,75	125,63	RA
1.3.12.0.3.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	5,50	20,26	BDI 1	25,33	139,32	RA
1.3.12.0.4.	SINAPI-I	3659	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,00	18,89	BDI 1	23,61	94,44	RA
1.3.12.0.5.	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	49,19	BDI 1	61,49	184,47	RA
1.3.12.0.6.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	25,97	BDI 1	32,46	32,46	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 12463.6760001/22-011	Nº SICONV MINIST. SAÚDE	PROponente / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRIXÁS -TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DA UBS DE CRIXÁS - TO	MUNICÍPIO / UF CRIXAS DO TOCANTINS-TO	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
AMPLIAÇÃO DA UBS DE CRIXÁS - TO									363.358,31	
1.3.12.0.7.	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	9,25	BDI 1	11,56	23,12	RA
1.3.12.0.8.	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	9,98	BDI 1	12,48	37,44	RA
1.3.12.0.9.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	9,74	BDI 1	12,18	48,72	RA
1.3.12.0.10.	SINAPI	89852	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	44,98	BDI 1	56,23	112,46	RA
1.3.12.0.11.	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	12,45	BDI 1	15,56	31,12	RA
1.3.12.0.12.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	47,15	BDI 1	58,94	235,76	RA
1.3.12.0.13.	SINAPI-I	41629	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	UN	4,00	410,21	BDI 1	512,76	2.051,04	RA
1.4.			COBERTURA GARAGEM					-	63.019,61	
1.4.1.			INFRAESTRUTURA					-	11.067,43	
1.4.1.1.			FUNDAÇÃO					-	3.812,45	
1.4.1.1.1.	SINAPI	101175	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	1,43	113,11	BDI 1	141,39	202,19	RA
1.4.1.1.2.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,14	43,10	BDI 1	53,88	7,54	RA
1.4.1.1.3.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	2,38	20,19	BDI 1	25,24	60,07	RA
1.4.1.1.4.	SINAPI	101175	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	7,20	113,11	BDI 1	141,39	1.018,01	RA
1.4.1.1.5.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	2,16	766,92	BDI 1	958,65	2.070,68	RA
1.4.1.1.6.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	23,28	15,60	BDI 1	19,50	453,96	RA
1.4.1.2.			VIGA BALDRAME					-	6.815,62	
1.4.1.2.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	1,84	109,52	BDI 1	136,90	251,90	RA
1.4.1.2.2.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,92	43,10	BDI 1	53,88	49,57	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 12463.6760001/22-011	Nº SICONV MINIST. SAÚDE	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRIXÁS -TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DA UBS DE CRIXÁS - TO	MUNICÍPIO / UF CRIXÁS DO TOCANTINS-TO	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
AMPLIAÇÃO DA UBS DE CRIXÁS - TO									363.358,31	
1.4.1.2.3.	SINAPI	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,12	436,30	BDI 1	545,38	65,45	RA
1.4.1.2.4.	Composição	009	EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME, CONCRETO FCK=25MPA, INCLUSO ARMAÇÃO, CONCRETAGEM E FORMA	M3	1,84	2.803,78	BDI 1	3.504,73	6.448,70	RA
1.4.1.3.			IMPERMEABILIZAÇÃO					-	439,36	
1.4.1.3.1.	SINAPI	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	M2	6,15	57,15	BDI 1	71,44	439,36	RA
1.4.2.			PISO					-	16.811,92	
1.4.2.0.1.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	26,52	125,84	BDI 1	157,30	4.171,60	RA
1.4.2.0.2.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	88,40	94,40	BDI 1	118,00	10.431,20	RA
1.4.2.0.3.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	88,40	19,99	BDI 1	24,99	2.209,12	RA
1.4.3.			SUPERESTRUTURA					-	6.775,06	
1.4.3.1.			PILARES					-	6.775,06	
1.4.3.1.1.	Composição	003	ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA POR PILARES, VIGAS. PÓRTICO COM PERFIL U E DUPLADO PINTADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 200x100x20x20 #3,00MM	M	21,00	239,67	BDI 1	299,59	6.291,39	RA
1.4.3.1.2.	SINAPI	100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	16,80	23,03	BDI 1	28,79	483,67	RA
1.4.4.			COBERTURA					-	17.088,29	
1.4.4.0.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	86,20	56,19	BDI 1	70,24	6.054,69	RA
1.4.4.0.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	86,20	79,37	BDI 1	99,21	8.551,90	RA
1.4.4.0.3.	SINAPI	100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	86,20	23,03	BDI 1	28,79	2.481,70	RA
1.4.5.			CALHAS, RUFOS E PLUVIAL					-	1.465,42	
1.4.5.0.1.	SINAPI-I	1116	RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 25 CM	M	27,01	19,61	BDI 1	24,51	662,02	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 12463.6760001/22-011	Nº SICONV MINIST. SAÚDE	PROponente / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRIXÁS -TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DA UBS DE CRIXÁS - TO	MUNICÍPIO / UF CRIXÁS DO TOCANTINS-TO	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
AMPLIAÇÃO DA UBS DE CRIXÁS - TO									363.358,31	
1.4.5.0.2.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	10,40	61,80	BDI 1	77,25	803,40	RA
1.4.6.			(FECHAMENTO LAMBRIL)					-	7.829,72	
1.4.6.0.1.	Composição	005	ESTRUTURA METÁLICA PARA RECEBIMENTO DO LAMBRIL DA FACHADA PINTADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ADAPTAÇÃO 92580	M2	17,74	164,95	BDI 1	206,19	3.657,81	RA
1.4.6.0.2.	Composição	006	FECHAMENTO LATERAL DA FACHADA COM LAMBRIL. INCLUSO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E IÇAMENTO. ADAPTADO 94216	M2	17,74	165,10	BDI 1	206,38	3.661,18	RA
1.4.6.0.3.	SINAPI	100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	17,74	23,03	BDI 1	28,79	510,73	RA
1.4.7.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	1.981,77	
1.4.7.0.1.	SINAPI	100906	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	303,56	BDI 1	379,45	1.517,80	RA
1.4.7.0.2.	SINAPI	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	1,00	131,19	BDI 1	163,99	163,99	RA
1.4.7.0.3.	SINAPI	92024	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	56,14	BDI 1	70,18	70,18	RA
1.4.7.0.4.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,00	2,66	BDI 1	3,33	66,60	RA
1.4.7.0.5.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,00	2,66	BDI 1	3,33	66,60	RA
1.4.7.0.6.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,00	3,86	BDI 1	4,83	48,30	RA
1.4.7.0.7.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,00	3,86	BDI 1	4,83	48,30	RA
1.5.			HALL ACESSO AMBULÂNCIA					-	37.937,66	
1.5.1.			INFRAESTRUTURA					-	1.988,42	
1.5.1.1.			(FUNDAÇÃO)					-	708,91	

Nº OPERAÇÃO 12463.6760001/22-011	Nº SICONV MINIST. SAÚDE	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRIXÁS -TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DA UBS DE CRIXÁS - TO	MUNICÍPIO / UF CRIXAS DO TOCANTINS-TO	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
AMPLIAÇÃO DA UBS DE CRIXÁS - TO									363.358,31	
1.5.1.1.1.	SINAPI	101175	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	4,80	113,11	BDI 1	141,39	678,67	RA
1.5.1.1.2.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,43	43,10	BDI 1	53,88	23,17	RA
1.5.1.1.3.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	0,28	20,19	BDI 1	25,24	7,07	RA
1.5.1.2.			(VIGA BALDRAME)					-	970,89	
1.5.1.2.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	0,25	109,52	BDI 1	136,90	34,23	RA
1.5.1.2.2.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,92	43,10	BDI 1	53,88	49,57	RA
1.5.1.2.3.	SINAPI	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,02	436,30	BDI 1	545,38	10,91	RA
1.5.1.2.4.	Composição	009	EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME, CONCRETO FCK=25MPA, INCLUSO ARMAÇÃO, CONCRETAGEM E FORMA	M3	0,25	2.803,78	BDI 1	3.504,73	876,18	RA
1.5.1.3.			(IMPERMEABILIZAÇÃO)					-	308,62	
1.5.1.3.1.	SINAPI	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	M2	4,32	57,15	BDI 1	71,44	308,62	RA
1.5.2.			PISO					-	10.473,78	
1.5.2.0.1.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	31,52	125,84	BDI 1	157,30	4.958,10	RA
1.5.2.0.2.	SINAPI-I	4786	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)	M2	31,52	120,00	BDI 1	150,00	4.728,00	RA
1.5.2.0.3.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	31,52	19,99	BDI 1	24,99	787,68	RA
1.5.3.			SUPERESTRUTURA					-	6.862,43	
1.5.3.1.			(PILARES)					-	2.444,85	
1.5.3.1.1.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	60,67	11,30	BDI 1	14,13	857,27	RA
1.5.3.1.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	27,01	13,76	BDI 1	17,20	464,57	RA
1.5.3.1.3.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,94	557,26	BDI 1	696,58	654,79	RA

RECURSO ↓

Nº OPERAÇÃO 12463.6760001/22-011	Nº SICONV MINIST. SAÚDE	PROponente / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRIXÁS -TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DA UBS DE CRIXÁS - TO	MUNICÍPIO / UF CRIXAS DO TOCANTINS-TO	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
AMPLIAÇÃO DA UBS DE CRIXÁS - TO									363.358,31	
1.5.3.1.4.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	6,71	55,82	BDI 1	69,78	468,22	RA
1.5.3.2.			VIGAS					-	4.417,58	
1.5.3.2.1.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	107,70	11,30	BDI 1	14,13	1.521,80	RA
1.5.3.2.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	31,50	13,76	BDI 1	17,20	541,80	RA
1.5.3.2.3.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,25	557,26	BDI 1	696,58	870,73	RA
1.5.3.2.4.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	7,84	151,35	BDI 1	189,19	1.483,25	RA
1.5.4.			PAREDES					-	4.826,52	
1.5.4.0.1.	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	38,04	57,14	BDI 1	71,43	2.717,20	RA
1.5.4.0.2.	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	38,04	6,77	BDI 1	8,46	321,82	RA
1.5.4.0.3.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	38,04	37,59	BDI 1	46,99	1.787,50	RA
1.5.5.			REVESTIMENTO E PINTURA					-	1.789,79	
1.5.5.0.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	38,04	16,91	BDI 1	21,14	804,17	RA
1.5.5.0.2.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	38,04	2,40	BDI 1	3,00	114,12	RA
1.5.5.0.3.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	38,04	18,33	BDI 1	22,91	871,50	RA
1.5.6.			(TETO)					-	3.897,59	
1.5.6.0.1.	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	M2	38,04	34,31	BDI 1	42,89	1.631,54	RA
1.5.6.0.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	38,04	16,91	BDI 1	21,14	804,17	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 12463.6760001/22-011	Nº SICONV MINIST. SAÚDE	PROponente / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRIXÁS -TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DA UBS DE CRIXÁS - TO	MUNICÍPIO / UF CRIXÁS DO TOCANTINS-TO	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
AMPLIAÇÃO DA UBS DE CRIXÁS - TO									363.358,31	
1.5.6.0.3.	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	38,04	30,74	BDI 1	38,43	1.461,88	RA
1.5.7.			COBERTURA					-	5.150,28	
1.5.7.0.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	25,98	56,19	BDI 1	70,24	1.824,84	RA
1.5.7.0.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	25,98	79,37	BDI 1	99,21	2.577,48	RA
1.5.7.0.3.	SINAPI	100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	25,98	23,03	BDI 1	28,79	747,96	RA
1.5.8.			CALHAS E RUFOS					-	2.390,80	
1.5.8.0.1.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15,55	53,32	BDI 1	66,65	1.036,41	RA
1.5.8.0.2.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	4,85	84,45	BDI 1	105,56	511,97	RA
1.5.8.0.3.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	15,82	42,60	BDI 1	53,25	842,42	RA
1.5.9.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	558,05	
1.5.9.0.1.	SINAPI	97591	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	128,54	BDI 1	160,68	160,68	RA
1.5.9.0.2.	SINAPI	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	1,00	131,19	BDI 1	163,99	163,99	RA
1.5.9.0.3.	SINAPI	92024	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	56,14	BDI 1	70,18	70,18	RA
1.5.9.0.4.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,00	2,66	BDI 1	3,33	33,30	RA
1.5.9.0.5.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,00	2,66	BDI 1	3,33	33,30	RA
1.5.9.0.6.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,00	3,86	BDI 1	4,83	48,30	RA

RECURSO
↓

Nº OPERAÇÃO 12463.6760001/22-011	Nº SICONV MINIST. SAÚDE	PROponente / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRIXÁS -TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DA UBS DE CRIXÁS - TO	MUNICÍPIO / UF CRIXAS DO TOCANTINS-TO	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
AMPLIAÇÃO DA UBS DE CRIXÁS - TO									363.358,31	
1.5.9.0.7.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,00	3,86	BDI 1	4,83	48,30	RA
1.6.			MURO E FACHADA EXTERNA GERAL					-	13.704,05	
1.6.0.0.1.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	342,43	15,10	BDI 1	18,88	6.465,08	RA
1.6.0.0.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	342,43	16,91	BDI 1	21,14	7.238,97	RA
1.7.			LETREIRO EM ACM - CAIXA ALTA					-	30.979,16	
1.7.0.0.1.	Cotação	010	LETREIRO EM ACM, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CONJ	1,00	24.783,33	BDI 1	30.979,16	30.979,16	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CRIXAS DO TOCANTINS-TO

Local

segunda-feira, 24 de abril de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: ENG. CIVIL HONORATO F. DOS S.NETO

CREA/CAU: 307388/D-TO

ART/RRT: TO20220389338