



## QUADRO DE RESUMO 02

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CALÇAMENTOS DE VIAS PÚBLICAS

LOCALIZAÇÃO: CRIXÁS DO TOCANTINS

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS

ITEM	RUAS	ESTAQUEAMENTO	MEDIDAS (m)	LARGURA (m)	LARGURA (m)	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS (m <sup>2</sup> )	REGULARIZAÇÃO SUBLEITO (m <sup>2</sup> )	IMPRIMAÇÃO (m <sup>2</sup> )	PAVIMENTAÇÃO (m <sup>2</sup> )
			COMP	PAV. ASFÁLTICA	NOTA DE SERVIÇO	COMPR. * (LARGURA * NOTA DE SERVIÇO)	COMPR. * LARG. * NOTA DE SERVIÇO	COMP. * LARG. PAV. ASFÁLTICA	VIDE IMPRIMAÇÃO
1.1	AVENIDA AURORA AUGUSTA (TRECHO 01)	((98,34*7)*2)+(1,296,00)	196,68	6,40	7,30	1.435,76	1.435,76	1.258,75	1.258,75
1.2	AVENIDA AURORA AUGUSTA (TRECHO 02)					1.458,80	1.458,80	1.296,14	1.296,14
1.3	TREVO ACESSO A AVENIDA AURORA AGUSTO					2.159,11	2.159,11	1.796,73	1.796,73
1.4	TREVO RETORNO					1.237,77	1.237,77	1.052,00	1.052,00
1.5	RUA MANOEL DA LUZ	100,53+75,20	175,73	6,40	7,30	1.282,83	1.282,83	1.124,67	1.124,67
1.6	RUA FERNANDES DE SOUZA	44,60+76,01+91,03	211,64	6,40	7,30	1.544,97	1.544,97	1.354,50	1.354,50
1.7	AVENIDA CARMO BARROS	8,80+25,06+68,28+11,29+12,50+27,66	153,59	6,40	7,30	1.121,21	1.121,21	982,98	982,98
1.8	RUA CARLOS PRESTES	100,04	100,04	6,40	7,30	730,29	730,29	640,26	640,26
1.9	AVENIDA BERNARDO SAYÃO	100,22+175,62	275,84	6,40	7,30	2.013,63	2.013,63	1.765,38	1.765,38
1.10	RUA CORA CORALINA	123,21	123,21	6,40	7,30	899,43	899,43	788,54	788,54
1.11	RUA OSCAR NIEMEYER	86,11	86,11	6,40	7,30	628,60	628,60	551,10	551,10
1.12	RUA DOM PEDRO II	80,80+47,16+112,17	240,13	6,40	7,30	1.752,95	1.752,95	1.536,83	1.536,83
1.13	RUA FRANCISCO DOS REIS	78,62	78,62	6,40	7,30	573,93	573,93	503,17	503,17
1.14	RUA JOSÉ AIRES DA SILVA	58,45	58,45	6,40	7,30	426,69	426,69	374,08	374,08
1.15	AVENIDA DOM PEDRO I	145,82+145,92	291,74	6,40	7,30	2.129,70	2.129,70	1.867,14	1.867,14
1.5	ÁREAS COMPLEMENTARES	(1+0,8+5,32+6,8+8,77+3,9+10,15+3,8+6+6+6+5,96+7,79+4,39+5,5+30,15+4,96+7,25+7,0+9,26+8,24+4,3+6,79+5,5+18,45+3,6+8+5,24+44,73+7,1+38,75+5,1+4,62+1,27+1,27+9,95+6,9+3,51+7,2+5+6,42+5,07+5,44+6,6+8+4,45+4,45+8+4,5+18,75+7,5+8+14+4,45)				382,84	382,84	382,84	382,84
<b>TOTAIS</b>						<b>19.778,51</b>	<b>19.778,51</b>	<b>17.275,10</b>	<b>17.275,10</b>

Crixás - TO, 08 de novembro de 2021.

**JOSÉ COELHO DE OLIVEIRA**  
Engenheiro Civil e Eng. de Seg. do Trabalho  
CREA: 180432/D-TO