

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN		0,00	3.182,70
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	0,00	109,37
SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50	0,00	41,78
COMPOSIÇÃO	002	PLACA DE OBRA, GALVANIZADA 3,00x1,50m	M2		0,00	389,33
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	0,00	6,53
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	0,00	10,35
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	1	0,00	275,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	0,00	21,36
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,00	23,75
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	0,00	17,97
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,01	0,00	437,93
COMPOSIÇÃO	003	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 8MM ADESIVADO 80x210cm. INCLUSO ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	UND		0,00	657,45
SINAPI-I	10506	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	M2	1,68	0,00	302,67
SINAPI-I	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	1	0,00	138,06
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	21,82
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	004	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 8MM ADESIVADO 90x210cm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		0,00	721,01
SINAPI-I	10506	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	M2	1,89	0,00	302,67
SINAPI-I	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	1	0,00	138,06
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	21,82
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	005	JANELA DE CORRER VIDRO TEMPERADO 8MM 200x50cm. INCLUSO ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	UND		0,00	388,45
SINAPI-I	10506	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	M2	1	0,00	302,67
SINAPI-I	38165	FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA	CJ	1	0,00	74,87
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	21,82
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	006	JANELA DE CORRER VIDRO TEMPERADO 8MM 150x100cm. INCLUSO ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	UND		0,00	539,78
SINAPI-I	10506	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	M2	1,5	0,00	302,67
SINAPI-I	38165	FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA	CJ	1	0,00	74,87
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	21,82
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	007	JANELA DE CORRER VIDRO TEMPERADO 8MM 200x110cm. INCLUSO ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	UND		0,00	751,65
SINAPI-I	10506	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	M2	2,2	0,00	302,67
SINAPI-I	38165	FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA	CJ	1	0,00	74,87
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	21,82
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	008	JANELA DE CORRER VIDRO TEMPERADO 8MM ADESIVADO 250x50cm. INCLUSO ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	UND		0,00	464,11
SINAPI-I	10506	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	M2	1,25	0,00	302,67
SINAPI-I	38165	FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA	CJ	1	0,00	74,87
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	21,82
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	009	JANELA DE CORRER VIDRO TEMPERADO 8MM ADESIVADO 150x50cm. INCLUSO ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	UND		0,00	312,78
SINAPI-I	10506	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	M2	0,75	0,00	302,67
SINAPI-I	38165	FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA	CJ	1	0,00	74,87
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	21,82
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	010	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 8MM ADESIVADO 60x180cm. INCLUSO ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	UND		0,00	421,37

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	10506	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	M2	0,9	0,00	302,67
SINAPI-I	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	1	0,00	138,06
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	21,82
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	011	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 8MM DE CORRER ADESIVADO 60x180cm. INCLUSO ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	UND		0,00	421,37
SINAPI-I	10506	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	M2	0,9	0,00	302,67
SINAPI-I	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	1	0,00	138,06
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	21,82
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	012	JANELA DE CORRER VIDRO TEMPERADO 8MM ADESIVADO 50x50cm. INCLUSO ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	UND		0,00	161,44
SINAPI-I	10506	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	M2	0,25	0,00	302,67
SINAPI-I	38165	FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA	CJ	1	0,00	74,87
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	21,82
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	013	DIVISÓRIA DE VIDRO TEMPERADO 8MM ADESIVADO. INCLUSO ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	M2		0,00	324,49
SINAPI-I	10506	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	M2	1	0,00	302,67
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,00	21,82
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	014	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		0,00	562,78
SINAPI-I	11692	BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS)	M2	1	0,00	517,11
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,00	24,11
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2	0,00	17,97
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	015	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, INCLUSO POSTE DE CONCRETO DUPLO T 150 DAN	UND		0,00	2.488,80
SINAPI-I	41199	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	1	0,00	689,45
SINAPI	101501	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1	0,00	1.655,14
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	0,00	24,11
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	0,00	17,97
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	016	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VINIL PVC 7MM PARA PISCINA	M²		147,10	207,15
COTAÇÃO	001	LONA VINIL 7mm PVC PARA PISCINA	M²	1	147,10	147,10
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,00	24,11
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	0,00	17,97
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	017	KIT DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO PARA PISCINA	CONJ		4.238,29	4.298,34
COTAÇÃO	002	BOMBA 1/2CV TRIFÁSICA 220V/380 COM PRÉ-FILTRO, FILTRO P/ PISCINA 45KG E AREIA PARA	CONJ	1	2.115,43	2.115,43
COTAÇÃO	003	TUBOS, CONEXÕES, RALO ANTURTUBILHÃO, COADEIRA, DISPOSITIVOS DE ASPIRAÇÃO E	CONJ	1	2.122,86	2.122,86
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,00	24,11
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	0,00	17,97
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	018	CASCATA EM INOX PARA PISCINA - EMBUTIR PAREDE LÂMINA CURTA 200CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		1.997,66	2.030,75
COTAÇÃO	004	CASCATA EM INOX PARA PISCINA - EMBUTIR LÂMINA CURTA 200CM	UND	1	1.997,66	1.997,66
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,00	24,11
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	17,97
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	019	REVESTIMENTO DE FACHADA EM ACM, LETRAS CAIXA EM AÇO INOX LETRAS COM 25CM DE ALTURA, INCLUSO TRANSPORTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CONJ		48.522,00	48.522,00
COTAÇÃO	005	REVESTIMENTO DE FACHADA EM ACM, LETRAS CAIXA EM AÇO INOX LETRAS COM 25CM DE ALTURA,	CONJ	1	48.522,00	48.522,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	020	REVISÃO GERAL COBERTURA TELHA CERÂMICA E ESTRUTURA DE MADEIRA - COM SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS QUEBRADAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²		0,00	22,68
SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	0,1	0,00	69,79
SINAPI	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	0,3	0,00	52,38
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	021	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 8MM ADESIVADO 100x210cm. INCLUSO ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	UND		0,00	784,57
SINAPI-I	10506	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	M2	2,1	0,00	302,67
SINAPI-I	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	1	0,00	138,06

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	21,82
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	022	PORTA DE CORRER VIDRO TEMPERADO 8MM 400x250cm. INCLUSO ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	UND		0,00	3.186,58
SINAPI-I	10506	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	M2	10	0,00	302,67
SINAPI-I	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	1	0,00	138,06
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,00	21,82
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	023	REVESTIMENTO PEDRA SÃO THOMÉ 30X30cm COR BRANCO FOSCO TIPO VARIADINHO E VARIADÃO	M2		227,80	257,82
COTAÇÃO	006	REVESTIMENTO PEDRA SÃO THOMÉ 30X30cm COR BRANCO FOSCO TIPO VARIADINHO E VARIADÃO	M2	1	227,80	227,80
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	24,11
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,00	17,97
COMPOSIÇÃO	024	PORCELANATO 82x82cm MARMORIZADO SHAT ENTRADA - POLIDO	M2		116,06	146,08
COTAÇÃO	007	PORCELANATO 82x82cm MARMORIZADO SHAT ENTRADA - POLIDO	M2	1	116,06	116,06
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	24,11
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,00	17,97

29/05/2023

Data

Responsável Técnico: ENG. CIVIL HONORATO NETO
 CREA/CAU: 307388 D/TO