



Memorial Descritivo

Revitalização e Ampliação da Sede da Prefeitura Municipal de Crixás de Tocantins – TO , com um pavimento térreo de 434,45m² de área a reformar, 43,78m² de área a ampliar, sendo 77,70m² de área sem intervenção, portanto tendo, área total construída de 555,93m². A ampliação será constituída de uma sala administrativa, e a reforma incluía, os ambientes internos e externos da prefeitura.

Descrição da Obra: fundação mista em blocos, vigas baldrame e superestrutura em concreto armado; alvenaria de vedação em tijolo furado; laje de forro nas dependências internas, telhado aparente na varanda; estrutura do telhado metálica e de madeira; cobertura em telha de aço zincado e tela cerâmica tipo plan; revestimento em reboco com pintura acrílica e revestimento cerâmico nos banheiros; piso cerâmico retificado acetinado 60x60 nos banheiros e pintura de piso acrílica nas calçadas, estacionamento com pavimento intertravado, conforme a indicação do projeto.

Área construída total: 555,93 m²

Custo da obra sem BDI: R\$ 362.395,19

BDI 1 adotado: 25,00%

BDI 2 adotado: 16,80%

Custo da obra com BDI: R\$ 448.216,17

Custo por m²: R\$ 806,25 /m²

Crixás – TO, 12 de julho de 2023.

HONORATO F. DOS S. NETO
Engenheiro Civil e Eng. de Seg. do Trabalho
CREA N° 307388/D-TO

Responsável Técnico pelo Projeto
Contato: (63)984332748