

Nº OPERAÇÃO 1083286-16	Nº SICONV 931918/2022	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS DO TOCANTINS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO TSD CRIXÁS-TO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 08-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF CRIXÁS DO TOCANTINS-TO	BDI 1 20,97%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CRIXÁS-TO									498.127,96	
1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO TSD, COM CALÇADA E SARJETA						498.127,96	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1.0.1.	COMPOSIÇÃO	04	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 4,50m ²	M ²	4,50	365,67	BDI 1	442,35	1.990,58	RA
1.2.			RECAPEAMENTO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO							
1.2.1.			TRANSPORTE DE AGREGADOS							
1.2.1.1.	SICRO	5914389 01-2023	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ - RODOVIA PAVIMENTADA	txKm	25.048,86	0,80	BDI 1	0,97	24.297,39	RA
1.2.2.			TRANSPORTE DE BETUMINOSO							
1.2.2.1.	SICRO	5914622 01-2023	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	txKm	3.413,80	1,86	BDI 1	2,25	7.681,05	RA
1.2.3.			TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO							
1.2.3.1.	COMPOSIÇÃO	06	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M ²	8.946,02	3,02	BDI 1	3,65	32.652,97	RA
1.2.3.2.	COMPOSIÇÃO	07	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE	M ²	8.946,02	23,81	BDI 1	28,80	257.645,38	RA
1.3.			DRENAGEM							
1.3.0.1.	Composição	11	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO TSD, DE FORMA MANUAL, COM CORTADORA DE PISO, SEM REAPROVEITAMENTO	M	1.844,95	1,14	BDI 1	1,38	2.546,03	RA
1.3.0.2.	Composição	12	ESCAVAÇÃO E CARGA MANUAL DE MATERIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO TSD, SEM APROVEITAMENTO	M ³	44,29	47,22	BDI 1	57,12	2.529,84	RA
1.3.0.3.	SICRO	5914374 01-2023	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	tkm	166,05	0,99	BDI 1	1,20	199,26	RA
1.3.0.4.	SICRO	4805755 01-2023	APILOAMENTO MANUAL	M ³	16,61	27,45	BDI 1	33,21	551,62	RA
1.3.0.5.	Composição	09	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 05 CM ALTURA	M	1.844,95	30,95	BDI 1	37,44	69.074,93	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO							
1.4.0.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	220,80	25,17	BDI 1	30,45	6.723,36	RA
1.4.0.2.	SICRO	5213444 01-2023	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UND	1,00	244,18	BDI 1	295,38	295,38	RA
1.4.0.3.	SICRO	5213440 01-2023	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UND	14,00	244,12	BDI 1	295,31	4.134,34	RA
1.4.0.4.	SICRO	5213464001-2023	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UND	14,00	244,16	BDI 1	295,36	4.135,04	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 1083286-16	Nº SICONV 931918/2022	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS DO TOCANTINS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO TSD CRIXÁS-TO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 08-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF CRIXÁS DO TOCANTINS-TO	BDI 1 20,97%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CRIXÁS-TO									498.127,96	
1.4.0.5.	COMPOSIÇÃO	05	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA 45CM X 20CM, INCLUSIVE TUBO DE AÇO PARA SUPORTE E FIXAÇÃO NO LOCAL	CONJ	7,00	510,34	BDI 1	617,36	4.321,52	RA
1.4.0.6.	SICRO	5213855 01-2023	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M	UND	1,00	372,72	BDI 1	450,88	450,88	RA
1.4.0.7.	SICRO	5213863 01-2023	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,60 M	UND	14,00	439,40	BDI 1	531,54	7.441,56	RA
1.4.0.8.	SICRO	5213863 01-2023	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,60 M	UND	14,00	439,40	BDI 1	531,54	7.441,56	RA
1.5.			CALÇADAS - PASSEIO PÚBLICO					-	50.011,51	
1.5.0.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	893,64	2,79	BDI 1	3,38	3.020,50	RA
1.5.0.2.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	44,67	18,59	BDI 1	22,49	1.004,63	RA
1.5.0.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	44,67	822,06	BDI 1	994,45	44.422,08	RA
1.5.0.4.	COMPOSIÇÃO	02	PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM (PISO TATIL)	M²	11,52	112,25	BDI 1	135,79	1.564,30	RA
1.6.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	14.003,67	
1.6.0.1.	COMPOSIÇÃO	03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	3,00	3.858,72	BDI 1	4.667,89	14.003,67	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1083286-16	Nº SICONV 931918/2022	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS DO TOCANTINS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO TSD CRIXÁS-TO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 08-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF CRIXÁS DO TOCANTINS-TO	BDI 1 20,97%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CRIXÁS-TO									498.127,96

Local

quarta-feira, 25 de outubro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: ENG. CIVIL HONORATO F. DOS S. NETO

CREA/CAU: 307388/D-TO

ART/RRT: TO20230459424

RECURSO
←