

ANEXO IV - MEMÓRIAL DE CÁLCULO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS

LOCALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE CRIXÁS-TO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS-TO

		SARJETA 30cm (m)			SARJETA 60cm (m)			DEMOLIÇÃO TSD M	APILOAMENTO (m3)				ESCAVAÇÃO (M³)		TRANSPORTE - BOTA FORA (txKM)		
ITEM	RUAS E AVENIDAS	L.E (m)	L.D (m)	COMPRIMENTO TOTAL	L.E (m)	L.D (m)	COMPRIME NTO TOTAL	LARGURA	L.E (m)	L.D (m)	ÁREA TOTAL (COMP. TOTAL* LARGURA	VOLUME (ÁREA * 0,03m)	VOLUME = (ÁREA X H=10cm)		VOLUME X DMT X FE		
									Largura 1 =		0,30		ÁREA	VOLUME	DMT km	FE	TOTAL
													H= 8cm	0,08			
1	RUAS A RECAPEAR								Espessura=		0,03						
1.1	AV. MARECHAL RONDON	309,30	301,40	610,70	0,00	0,00	0,00	610,70	309,30	301,40	183,21	5,50	183,21	14,66	3,00	1,25	54,96
1.2	AV. BERNARDO SAYAO TRECHO 01	276,70	286,50	563,20	0,00	0,00	0,00	563,20	276,70	286,50	168,96	5,07	168,96	13,52	3,00	1,25	50,69
1.3	AV. BERNARDO SAYAO TRECHO 02	84,85	78,40	163,25	0,00	0,00	0,00	163,25	84,85	78,40	48,98	1,47	48,98	3,92	3,00	1,25	14,69
1.4	AV. AURORA AUGUSTO PISTA 01	169,40	0,00	169,40	0,00	0,00	0,00	169,40	169,40	0,00	50,82	1,52	50,82	4,07	3,00	1,25	15,25
1.5	AV. AURORA AUGUSTO PISTA 02	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	57,00	1,71	57,00	4,56	3,00	1,25	17,10
1.6	RUA JOSÉ AIRES DA SILVA	74,50	73,90	148,40	0,00	0,00	0,00	148,40	74,50	73,90	44,52	1,34	44,52	3,56	3,00	1,25	13,36
	SUB TOTAL	914,75	930,20	1844,95	0,00	0,00	0,00	1844,95				16,60		44,28			166,05
	TOTAL GERAL	1844,95			0,00			1844,95					16,60	44,28	166,05		

Crixás do Tocantins - TO, 19 de outubro de 2023.

HONORATO F. DOS S. NETO

Engenheiro Civil e Eng. de Seg. do Trabalho

CREA: 307388/D-TO