



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTID  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Siglo  
#PUBLICO

Grau de Siglo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO TSD CRIXÁS-TO	Nº SICONV 931918/2022	Nº OPERAÇÃO 1083286-16	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS DO TOCANTINS	Nº OPERAÇÃO 1083286-16	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS DO TOCANTINS	Nº OPERAÇÃO 1083286-16	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS DO TOCANTINS
---	--------------------------	---------------------------	---	---------------------------	---	---------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CRIXÁS-TO</b>				
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO TSD, COM CALÇADA E SARJETA		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 4.50m²	M²	4.50	3,00x1,50= 4,50m²
1.2.	RECAPEAMENTO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO		-	
1.2.1.	TRANSPORTE DE AGREGADOS		-	
1.2.1.1.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	25.048,86	T = Área Revest. * (25,00Kg/m² / 1000) * DMT - VIDE ANEXO II
1.2.2.	TRANSPORTE DE BETUMINOSO		-	
1.2.2.1.	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	3.413,80	T = A Revest. * (Peso Emulsão-6,00Kg/m² / 1000) * DMT= VIDE ANEXO II
1.2.3.	TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO		-	
1.2.3.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	8.946,02	VIDE ANEXO II
1.2.3.2.	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE	M²	8.946,02	VIDE ANEXO II
1.3.	DRENAGEM		-	
1.3.0.1.	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO TSD, DE FORMA MANUAL, COM CORTADORA DE PISO, SEM REAPROVEITAMENTO	M	1.844,95	VIDE ANEXO IV
1.3.0.2.	ESCAVAÇÃO E CARGA MANUAL DE MATERIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO TSD, SEM APROVEITAMENTO	M³	44,29	VIDE ANEXO IV
1.3.0.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	tkm	166,05	VIDE ANEXO IV
1.3.0.4.	APILOAMENTO MANUAL	M²	16,61	VIDE ANEXO IV

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):
SERVICIOS PRELIMINARES
RECAPEAMENTO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO
RECAPEAMENTO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO
RECAPEAMENTO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO
RECAPEAMENTO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO
DRENAGEM
DRENAGEM
DRENAGEM
DRENAGEM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
AVENIDA MARCELO RONDON	178.668,68	108.640,08	45.317,34	56.909,13	55.683,40	38.905,58	4.667,89	6.768,44	2.567,34	
AVENIDA BERNARDO SAYÃO TRECHO 01										
AVENIDA BERNARDO SAYÃO TRECHO 02										
AVENIDA AURORA AUGUSTO PISTA 01										
AVENIDA AURORA AUGUSTO PISTA 02										
RUA JOSÉ APRES DA SILVA										
ADM 01										
ADM 02										
ADM 03										
8.472,80	6.216,00	1.494,00	3.676,68	3.564,40	1.624,98					
1.154,72	847,15	203,61	501,08	485,78	221,46					
3.026,00	2.220,00	533,57	1.313,10	1.273,00	580,35					
3.026,00	2.220,00	533,57	1.313,10	1.273,00	580,35					
610,70	563,20	163,25	169,40	190,00	148,40					
14,66	13,52	3,92	4,07	4,56	3,56					
54,96	50,69	14,69	15,25	17,10	13,36					
5,50	5,07	1,47	1,52	1,71	1,34					

