



## COMPOSIÇÕES

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESENERADO	CUSTO UNIT NÃO DESENER.
COMPOSIÇÃO	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES			
SINAPI	50778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28	0,00	5.228,92
SINAPI	50780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	0,00	107,89
SINAPI	50776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	0,00	32,94
						22,26
COMPOSIÇÃO	02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M <sup>2</sup>		0,00	418,50
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,00000000	0,00	4,21
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,00000000	0,00	9,04
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA [PARA CONSTRUÇÃO CIVIL] EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,00000000	0,00	320,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 1,8 X 30 (2,3/4 X 10)	KG	0,11000000	0,00	13,99
SINAPI	88562	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	0,00	19,66
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	0,00	15,36
SINAPI	94962	CONCRETO M3 PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:9,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,02	0,00	311,24
COMPOSIÇÃO	03	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,	M <sup>2</sup>			
SINAPI-I	7592	ACOMPANHAMENTO E GREIDE	H	0,00250000	0,00	0,28
SINAPI	88253	TOPOGRAFO	H	0,00250000	0,00	15,24
SINAPI	88288	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00250000	0,00	7,44
SINAPI	88316	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00250000	0,00	9,06
SINAPI	88597	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00750000	0,00	15,36
SINAPI	92145	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00200000	0,00	26,32
		2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	0,00100000	0,00	61,58

Data 14/07/2021

Responsável Técnico: *Barbara Castro Alves*  
CREA/CAU: 311695/D-TO