



QUADRO RESUMO 01

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CALÇAMENTOS DE VIAS PÚBLICAS

LOCALIZAÇÃO: CRIXÁS DO TOCANTINS

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS

ITEM	RUAS	ESTAQUEAMENTO	MEDIDAS (m)		LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL		MEIO FIO COM SARJETA		MEIO FIO SEM SARJETA		CALÇADAS (Comp*Larg)		PINTURA TRANSVERSAL A = Quant * Larg * 0,30			FAIXA DE PEDESTRE A = (Larg/0,80)*3,00*0,30 * Quant			
			COMP	ÁREA	L.E	L.D	L.E	L.D	L.E	L.D	LARGURA	1,2	PINT. LONGITUDINAL TRACEJADA A = (Comp/2)*0,1	PINT. LONGITUDINAL LINEAR A=(Comp*0,1)	Largura	Quant	Área	Qua	Área
1,1	RUA BANDEIRANTES	21+6,321	426,32		419,88	420,66					419,88	420,66	21,32		7,00	3	6,30	6	47,25
1,2	ACESSO 01	0+13,27	13,27					36,13	17,18					138,71					
1,3	ACESSO 02 (DUPLO)	2+8,86 (x2)	48,86		29,81	60,69					29,81	37,91		3,00	7,00	4	8,40		
															16,00	2	9,60	2	36,00
1,4	AVENIDA AURORA AUGUSTO (DUPLO)	7 (x2)	140,00	1428,00	104,3	109,89					109,89		3,77	12,51	7,00	4	8,40		
															16,00	2	9,60	2	36,00
1,5	ÁREAS COMPLEMENTARES				38,7	11,72					30,55	11,72							
1,6	LIMPA RODAS		7,00																
1,7	CANTEIRO CENTRAL(SOMATÓRIO TOTAL)			204,00					246,17										
1,8																			
	TOTAIS		824,31	1632,00	592,69	602,96	36,13	263,35	590,13	470,29	590,13	470,29	25,09	154,22			42,30		119,25
					1.195,65		299,48		1272,50					340,86					

Crixás - TO, 04 de outubro de 2021.

HONORATO F. DOS S. NETO
Engenheiro Civil e Eng. de Seg. do Trabalho
CREA: 307388/D-TO